

臺北市交通管制工程處
總表〔預算〕

114年6月19日

第 1 頁 共 14 頁


[illegible]

AS

幫工程司許嘉安

司 長 王 秋 景
副 司 長 兼 分 隊 長

工務科 林佳睿



臺北市交通管制工程處 詳細價目表[預算]

114年6月19日

第 2 頁 共 14 頁

工程名稱	115標線基本單價(處內)			會計科目		
施工地點	臺北市			工程編號	115Line_Basic_quote	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	標線基本單價					
一	0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型	M2	1.000	613.47	613.47	028982B3A2, #防 滑係數65BPN, *
二	0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型(零星路段 繪設)	M2	1.000	948.88	948.88	028982B3B3, 含零 星標字、圖案等 #防滑係數 65BPN, *
三	路線漆標線	M2	1.000	69.95	69.95	0289812002, *
四	骨材標線	M2	1.000	608.61	608.61	02898C2202, *
五	彩色鋪面	M2	1.000	1,745.88	1,745.88	02898C2204, *
六	標線磨除(刨除)	M2	1.000	302.85	302.85	02898D0002, *
七	標字開模	M2	1.000	2,600.00	2,600.00	03110A0001
八	車輛移置費(彩色交通標線, 如: 標線型人 行道)	次	1.000	8,000.00	8,000.00	
貳	標線基本單價(鄰里)					
一	0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型(鄰里改善 及檢修工程專用)	M2	1.000	953.91	953.91	028982B3E2, #防 滑係數65BPN, *
二	路線漆標線(鄰里改善及檢修工程專用)	M2	1.000	242.99	242.99	02898120E2, *
三	標線磨除(刨除, 鄰里改善及檢修工程專用)	M2	1.000	551.45	551.45	02898D00E2, *
參	標線基本單價(標線)					
一	0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型(交通標線 工程專用)	M2	1.000	420.35	420.35	028982B3A2A, 交 通標線工程用 # 防滑係數65BPN, *
二	0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型(零星路段 繪設(交通標線工程專用))	M2	1.000	755.70	755.70	028982B3B3A, 含 零星標字、圖案 等 #防滑係數 65BPN, *
三	骨材標線(交通標線工程專用)	M2	1.000	389.84	389.84	02898C2203A, *
	總價(總計)				18,203.88	

AS

幫工程師 許嘉安

副工程師 王秋景
兼分隊長

工程師 林佳睿



單價分析表〔預算〕

工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 3 頁 共 14 頁

壹. 一	工作項目：0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型		單位：M2		計 價 代 碼：028982B3A2	
0.52%	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固體塑膠粉末第Ⅱ型	公斤	4.300	90.31	388.33	M02898AB009
	反光玻璃珠	公斤	1.100	13.71	15.08	M02898B3009
	標線粘層劑	公斤	0.140	20.23	2.83	M02898A0019
	色粉	公斤	0.200	55.59	11.12	M0289800009
	畫線機，車載式，熱塑性塑膠標線用	時	0.125	59.49	7.44	E000001000001, #
	熱拌標線作業工	時	0.125	600.00	75.00	L0000052B0001, # ，工務局委外查價 -其他技術工
	標線作業雜工	時	0.125	420.00	52.50	L0000063B0001, # ，工務局委外查價 -普通工
	車載式畫線機駕駛員	時	0.125	420.00	52.50	L0000063B00A1, # ，工務局委外查價 -普通工
	燃油費	式	1.000	3.35	3.35	W01271B0004
	障礙排除	式	1.000	2.12	2.12	W01271C0004
	零星工料	式	1.000	3.20	3.20	W0127110004
	合計	M2	1.000		613.47	
人工：179.99 機具：7.42			每 M2 單價計		613.47	
材料：417.35 雜項：8.71						

AS

幫工程司許嘉安

司理工程 王秋景
副隊長 兼分隊

工務科 林佳睿



臺北市交通管制工程處

單價分析表[預算]

工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 4 頁 共 14 頁

壹.二		工作項目：0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型(零星路段繪設)		單位：M2		計 價 代 碼： 028982B3B3	
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)		
固體塑膠粉末第Ⅱ型	公斤	4.300	90.31	388.33	M02898AB009		
反光玻璃珠	公斤	1.100	13.71	15.08	M02898B3009		
標線粘層劑	公斤	0.140	20.23	2.83	M02898A0019		
色粉	公斤	0.200	55.59	11.12	M0289800009		
畫線機，車載式，熱塑性塑膠標線用	時	0.340	59.49	20.23	E000001000001, #		
熱拌標線作業工	時	0.340	600.00	204.00	L0000052B0001, #		
					,工務局委外查價		
					-其他技術工		
標線作業雜工	時	0.340	420.00	142.80	L0000063B0001, #		
					,工務局委外查價		
					-普通工		
車載式畫線機駕駛員	時	0.340	420.00	142.80	L0000063B000A1, #		
					,工務局委外查價		
					-普通工		
燃油費	式	1.000	3.35	3.35	W01271B0004		
障礙排除	式	1.000	13.54	13.54	W01271C0004		
零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004		
合計	M2	1.000		948.88			
人工：	489.62	機具：	20.21				
材料：	417.32	雜項：	21.73				
				每 M2 單價計	948.88		

0.50%

AS

幫工程司許嘉安

副工程司 兼分隊長 王秋景

工務科 科長 林佳睿



臺北市交通管制工程處

單價分析表[預算]

工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次：工程編號：115Line_Basic_quote

第 5 頁 共 14 頁


壹.三	工作項目：路線漆標線		單位：M2		計價代碼：0289812002	
2.14%	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	標線路線漆	L	0.090	327.60	29.48	M02898A000A
	一般油漆工	時	0.065	600.00	39.00	L000005MB0001, # 工務局委外查價 -其他技術工
	零星工料	式	1.000	1.47	1.47	W0127110004
	合計	M2	1.000		69.95	
	人工：39.00 機具：0.00 材料：29.48 雜項：1.47	每 M2 單價計		69.95		
壹.四	工作項目：骨材標線		單位：M2		計價代碼：02898C2202	
2.87%	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	熱處理彩色聚酯鋪面材料	M2	1.000	370.33	370.33	M0289822002
	標線粘層劑	公斤	0.140	20.23	2.83	M02898A0019
	彩色防滑材料	M2	1.000	88.66	88.66	M02898A0002
	熱拌標線作業工	時	0.085	600.00	51.00	L0000052B0001, # 工務局委外查價 -其他技術工
	施工鋪設費	式	1.000	78.79	78.79	W0127180004
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		608.61	
	人工：51.00 機具：0.00 材料：461.81 雜項：95.80	每 M2 單價計		608.61		
壹.五	工作項目：彩色鋪面		單位：M2		計價代碼：02898C2204	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

AS

幫工程師 許嘉安

副工程師 兼分隊長 王秋景

工務科 科長 林佳睿



單價分析表〔預算〕

工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 6 頁 共 14 頁

0.84%

[illegible]

AS

安嘉許公司工程幫

司 程 副 兼 分 隊 長 王 秋 景

工務科長 林仕容

單價分析表〔預算〕

114年6月19日

第 7 頁 共 14 頁



工務科長 林佳睿

臺北市交通管制工程處 單價分析表[預算]


工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 8 頁 共 14 頁

貳.一	工作項目：0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型(鄰里改善及檢修工程專用)		單位：M2		計價代碼：028982B3E2	
0.63%	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固體塑膠粉末第Ⅱ型	公斤	4.300	90.31	388.33	M02898AB009
	反光玻璃珠	公斤	1.100	13.71	15.08	M02898B3009
	標線粘層劑	公斤	0.140	20.23	2.83	M02898A0019
	色粉	公斤	0.200	55.59	11.12	M0289800009
	畫線機，車載式，熱塑性塑膠標線用	時	0.340	59.49	20.23	E000001000001, #
	熱拌標線作業工	時	0.340	600.00	204.00	L0000052B0001, # ，工務局委外查價 -其他技術工
	標線作業雜工	時	0.340	420.00	142.80	L0000063B0001, # ，工務局委外查價 -普通工
	車載式畫線機駕駛員	時	0.340	420.00	142.80	L0000063B00A1, # ，工務局委外查價 -普通工
	燃油費	式	1.000	3.35	3.35	W01271B0004
	障礙排除	式	1.000	17.37	17.37	W01271C0004
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		953.91	
人工：489.64 機具：20.22			每 M2 單價計			
材料：417.34 雜項：26.71						



AS

幫工司許嘉安

副工程司兼分隊長王秋景

工務科林佳睿

單價分析表〔預算〕

工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 9 頁 共 14 頁

貳.二	工作項目：路線漆標線(鄰里改善及檢修工程專用)		單位：M2		計 價 代 碼：02898120E2	
0.45%	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	標線路線漆	L	0.090	327.60	29.48	M02898A000A
	一般油漆工	時	0.354	600.00	212.40	L000005MB0001, # 工務局委外查價 -其他技術工
	零星工料	式	1.000	1.11	1.11	W0127110004
	合計	M2	1.000		242.99	
	人工：212.40 機具：0.00			每 M2 單價計		
材料：29.47 雜項：1.12						

AS

幫工程司許嘉安

司 長 王 秋 景
副 司 長 王 秋 景

工務科 林佳豪

臺北市交通管制工程處

單價分析表[預算]

工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 10 頁 共 14 頁

貳.三	工作項目：標線磨除(刨除,鄰里改善及檢修工程專用)		單位：M2		計價代碼：02898D00E2	
0.93%	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	標線磨除(刨除)廢料處理	式	1.000	7.81	7.81	02898D00A4
	標線磨除(刨除)路面清理	式	1.000	7.80	7.80	02898D00B4, #
	路面標線用磨除(刨除)機	時	0.283	119.38	33.78	E000006300001
	小貨車，總重2.5t	時	0.283	149.13	42.20	E000003900001
	磨除(刨除)機操作工(時)	時	0.283	600.00	169.80	L0000051B0001, # ，工務局委外查價 -機具操作技術工 ，刨除機
	小貨車駕駛員	時	0.283	575.00	162.73	L0000053B0001, # ，工務局委外查價 -駕駛，小貨車
	標線作業雜工	時	0.283	420.00	118.86	L0000063B0001, # ，工務局委外查價 -普通工
	燃油費	式	1.000	3.35	3.35	W01271B0004
	工具損耗	式	1.000	5.12	5.12	W0127120004
	合計	M2	1.000		551.45	
人工：451.36 機具：75.99			每 M2 單價計			
材料：0.00 雜項：24.10						



351.45

0.93%



AS

幫工程司許嘉安

副工程司兼分隊長王秋景

工務科科長林佳睿

臺北市交通管制工程處

單價分析表[預算]


工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 11 頁 共 14 頁

參.一	工作項目：0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型(交通標線工程專用)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 028982B3A2A	
0.49%	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，固體塑膠粉末第Ⅱ型(交通標線工程用)	公斤	4.300	48.77	209.71	M02898AB009A
	產品，反光玻璃珠(交通標線工程用)	公斤	1.100	7.40	8.14	M02898B3009A
	產品，標線粘層劑(交通標線工程用)	公斤	0.140	10.92	1.53	M02898A0019A
	產品，色粉(交通標線工程用)	公斤	0.200	30.02	6.00	M0289800009A
	畫線機，車載式，熱塑性塑膠標線用	時	0.125	59.49	7.44	E000001000001, #
	熱拌標線作業工	時	0.125	600.00	75.00	L0000052B0001, # ，工務局委外查價 -其他技術工
	標線作業雜工	時	0.125	420.00	52.50	L0000063B0001, # ，工務局委外查價 -普通工
	車載式畫線機駕駛員	時	0.125	420.00	52.50	L0000063B000A1, # ，工務局委外查價 -普通工
	燃油費	式	1.000	3.35	3.35	W01271B0004
	障礙排除	式	1.000	2.12	2.12	W01271C0004
	零星工料	式	1.000	2.06	2.06	W0127110004
	合計	M2	1.000		420.35	
人工：179.99 機具：7.44			每 M2 單價計 420.35			
材料：225.40 雜項：7.52						



AS

幫工程司 許嘉安

副工程司 王秋景

工務科 林佳睿

臺北市交通管制工程處

單價分析表[預算]


工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 12 頁 共 14 頁

參.二	工作項目：0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型(零星路段繪設(交通標線工程專用))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 028982B3B3A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，固體塑膠粉末第Ⅱ型(交通標線工程用)	公斤	4.300	48.77	209.71	M02898AB009A
	產品，反光玻璃珠(交通標線工程用)	公斤	1.100	7.40	8.14	M02898B3009A
	產品，標線粘層劑(交通標線工程用)	公斤	0.140	10.92	1.53	M02898A0019A
	產品，色粉(交通標線工程用)	公斤	0.200	30.02	6.00	M0289800009A
	畫線機，車載式，熱塑性塑膠標線用	時	0.340	59.49	20.23	E000001000001, #
	熱拌標線作業工	時	0.340	600.00	204.00	L0000052B0001, # ，工務局委外查價 -其他技術工
	標線作業雜工	時	0.340	420.00	142.80	L0000063B0001, # ，工務局委外查價 -普通工
	車載式畫線機駕駛員	時	0.340	420.00	142.80	L0000063B00A1, # ，工務局委外查價 -普通工
	燃油費	式	1.000	3.35	3.35	W01271B0004
	障礙排除	式	1.000	13.54	13.54	W01271C0004
	零星工料	式	1.000	3.60	3.60	W0127110004
	合計	M2	1.000		755.70	



AS

幫工程司許嘉安

副工程司兼分隊長王秋景

工務科科長林佳睿

臺北市交通管制工程處

單價分析表[預算]

工程名稱：115標線基本單價(處內)

114年6月19日

項次： 工程編號：115Line_Basic_quote

第 13 頁 共 14 頁

參.三	工作項目：骨材標線(交通標線工程專用)		單位：M2		計 價 代 碼：02898C2203A	
2.81%	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，熱處理彩色聚酯鋪面材料(交通標線工程用)	M2	1.000	199.98	199.98	M0289822002A
	產品，標線粘層劑(交通標線工程用)	公斤	0.140	10.92	1.53	M02898A0019A
	產品，彩色防滑材料(交通標線工程用)	M2	1.000	47.88	47.88	M02898A0002A
	熱拌標線作業工	時	0.085	600.00	51.00	L0000052B0001, # 工務局委外查價 -其他技術工
	施工鋪設費	式	1.000	78.79	78.79	W0127180004
	零星工料	式	1.000	10.66	10.66	W0127110004
	合計	M2	1.000		389.84	
	人工：50.99 機具：0.00			每 M2 單價計 389.84		
材料：249.38 雜項：89.47						



AS

幫工程司許嘉安

副工程司王秋景

工務科林佳睿

臺北市交通管制工程處
資源統計表[預算]

工程編號 115Line_Basic_quote
工程名稱 115標線基本單價(處內)

單位(元)

第 14 頁 共 14 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
02898D00A4	標線磨除(刨除)廢料處理	式	2.000	-	15.62	-	-	-	-	-	-	-	-
02898D00B4	標線磨除(刨除)路面清理	式	2.000	-	15.60	-	-	-	-	-	-	-	-
03110A0001	標字開模	M2	1.000	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-
E000001000001	畫線機, 車載式, 熱塑性塑膠標線用	時	1.270	59.49	75.55	-	-	75.55	-	-	-	-	-
E000003900001	小貨車, 總重2.5t	時	0.433	149.13	64.57	-	-	64.57	-	-	-	-	-
E000006300001	路面標線用磨除(刨除)機	時	0.433	119.38	51.69	-	-	51.69	-	-	-	-	-
L0000051B0001	磨除(刨除)機操作工(時)	時	0.433	600.00	259.80	259.80	-	-	-	-	-	-	-
L0000052B0001	熱拌標線作業工	時	1.780	600.00	1,068.00	1,068.00	-	-	-	-	-	-	-
L0000053B0001	小貨車駕駛員	時	0.433	575.00	248.98	248.98	-	-	-	-	-	-	-
L000005MB0001	一般油漆工	時	0.419	600.00	251.40	251.40	-	-	-	-	-	-	-
L0000063B0001	標線作業雜工	時	1.703	420.00	715.26	715.26	-	-	-	-	-	-	-
L0000063B00A1	車載式畫線機駕駛員	時	1.270	420.00	533.40	533.40	-	-	-	-	-	-	-
M0289800009	色粉	公斤	0.600	55.59	33.35	-	-	-	-	33.35	-	-	-
M0289800009A	產品, 色粉(交通標線工程用)	公斤	0.400	30.02	12.01	-	-	-	-	12.01	-	-	-
M0289822002	熱處理彩色聚酯鋪面材料	M2	1.000	370.33	370.33	-	-	-	-	370.33	-	-	-
M0289822002A	產品, 熱處理彩色聚酯鋪面材料(交通標線工程用)	M2	1.000	199.98	199.98	-	-	-	-	199.98	-	-	-
M0289822004	產品, 彩色鋪面材料	M2	1.000	1,445.00	1,445.00	-	-	-	-	1,445.00	-	-	-
M02898A0002	彩色防滑材料	M2	1.000	88.66	88.66	-	-	-	-	88.66	-	-	-
M02898A0002A	產品, 彩色防滑材料(交通標線工程用)	M2	1.000	47.88	47.88	-	-	-	-	47.88	-	-	-
M02898A000A	標線路線漆	L	0.180	327.60	58.97	-	-	-	-	58.97	-	-	-
M02898A0019	標線粘層劑	公斤	0.560	20.23	11.33	-	-	-	-	11.33	-	-	-
M02898A0019A	產品, 標線粘層劑(交通標線工程用)	公斤	0.420	10.92	4.59	-	-	-	-	4.59	-	-	-
M02898A0020	產品, 粘層劑	公斤	0.140	26.79	3.75	-	-	-	-	3.75	-	-	-
M02898AB009	固體塑膠粉末第II型	公斤	12.900	90.31	1,165.00	-	-	-	-	1,165.00	-	-	-
M02898AB009A	產品, 固體塑膠粉末第II型(交通標線工程用)	公斤	8.600	48.77	419.42	-	-	-	-	419.42	-	-	-
M02898B3009	反光玻璃珠	公斤	3.300	13.71	45.24	-	-	-	-	45.24	-	-	-
M02898B3009A	產品, 反光玻璃珠(交通標線工程用)	公斤	2.200	7.40	16.28	-	-	-	-	16.28	-	-	-
W0127110004	零星工料	式	10.000	-	64.46	-	-	-	-	-	-	-	-
W0127120004	工具損耗	式	2.000	-	9.48	-	-	-	-	-	-	-	-
W0127180004	施工鋪設費	式	3.000	-	236.14	-	-	-	-	-	-	-	236.14
W01271B0004	燃油費	式	7.000	-	23.45	-	-	-	-	-	-	-	23.45
W01271C0004	障礙排除	式	5.000	-	48.69	-	-	-	-	-	-	-	48.69
八	車輛移置費(彩色交通標線, 如: 標線型人行道)	次	1.000	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	總價(總計)			-	18,203.88	-	-	-	-	-	-	-	-



AS

幫工程司許嘉安

副工程司 王秋景
兼分隊長

工務科 林佳睿
科 長